



- NÁVRH VEDENÍ INSTALACÍ
- > STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VODOVODNÍ ŘÁD PE 100 DN80
 - > PRODLOUŽENÍ VODOVODU VĚTEV "A"
HD-PE 100, SDR 11 dn 90x8,2, DÉLKA 49,4 BM
 - (H) PODZEMNÍ HYDRANT-NOVÝ DN80, VÝŠKA KRYTÍ 1,25 M
POUZE PRO PROVOZNÍ ÚČELY
 - > STÁVAJÍCÍ ŘÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PP DN250
 - > VĚTEV K1 PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉHO KANALIZAČNÍHO ŘÁDU-PP DN250
DÉLKA 52,0 BM
 - > P1 VĚTEV P1 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE-PP DN200
DÉLKA 58,0 BM
 - > STÁVAJÍCÍ STL PODZEMNÍ VEDENÍ PLYNOINSTALACE PE dn63

POZNÁMKA:
PŘED ZAČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJISTÍ INVESTITOR
VÝTOK VŠECH PODZEMNÍCH KÉ.SÍTÍ.
V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI ROZVODY PROVÁDĚT
VÝKOP RUČNĚ.

LEGENDA NAVRŽENÝCH OBJEKTŮ
DOČASNÁ BETONOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA O PRŮMĚRU 1,2m
VŠ PO PROVEDENÍ VKLADU DO MAJETKU MĚSTA BUDE ŠACHTA DEMONTOVÁNA
A POTRUBÍ BUDE PROPOJENO

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVANÁ V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A NENAHRAŽUJE PROJEKTOVOU
DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

stavba					
PRODLOUŽENÍ VENKOVNÍ KANALIZACE A VODOVODU PRO NOVÉ DĚLENÍ POZEMKŮ ZUBŘÍ-TRAKTORKA					
investor		vypracoval			
katastrální území	Zubří [783787]	č.p. 1568/1	stupeň projektu	DSP	
výkres	SITUACE	VENKOVNÍ VODOVOD	měřítko	1:250	formát 6 A4 č. výkresu V100