

B

4. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Zemní práce

V rámci stavby bude odstraněno:

- vrstva ornice - cca 368,7m³, která bude z části použita na zpětný zásyp a z části bude uložena na skládku nebo použita podle rozhodnutí investora
- vrstva zeminy o objemu cca 818,6m³, která bude odvezena a uložena na skládku
- bude rozebrána stávající rozpraskaná betonová dlažba chodníků – cca 7,8m³, která bude odvezena a uložena na skládku
- stávající konstrukční vrstvy chodníku – cca 44,0m³, které budou odvezeny na skládku
- budou vytrhány stávající obrubníky v délce 379,5m´

Demolice

V rámci stavby bude provedena:

- demolice stávající betonové plochy o objemu cca 109,5m³. Beton bude odvezen a uložen na skládku