

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 25. RADU MĚSTA

konanou dne 23.10.2018

### KOMUNIKACE NAD FOJSTVÍM II - INFORMACE

Zpracovala Ing. Ivana Fryšová – referent OV

101.1.2

Při započetí prací na stavbě komunikace bylo po odkrytí terénu na úroveň zemní pláně pro komunikaci zjištěno, že kabel NN je uložen v nevyhovující hloubce pro vybudování vrstev komunikace a hlavně osazení dešťových vpustí. Po jednání se zástupcem ČEZu, projektantem a zhotovitelem bylo zvoleno náhradní řešení – jednostranné přespádování komunikace a tím i přesunutí dešťových vpustí na stranu k Rožnovu pod Radhoštěm. Dále byly provedeny zkoušky únosnosti zemní pláně, předepsané v projektové dokumentaci. Byla zjištěna nevyhovující únosnost podloží a tím vyvstává nutnost jeho sanace – zlepšení odebráním části zeminy a nahražením lomovým kamenivem. Tato výměna bude provedena v cca poloviční ploše komunikace. V projektové dokumentaci bylo s touto situací počítáno, ale nebyla zohledněna v soutěži, protože jsme nevěděli, zda bude sanace nutná. Tyto úpravy si vyžadují zvýšení nákladů na stavbu dle rozpočtu o:

82 929,36 Kč bez DPH přespádování komunikace  
356 343,12 Kč bez DPH částečná sanace komunikace

Bez těchto úprav není možné garantovat pevnost nově budované komunikace.

Zubří 18.10.2019