

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 23. RADU MĚSTA

konanou dne 25.9.2019

ZUBŘÍ - OPRAVA KANALIZACE V ULICI HAMERSKÁ

Zpracoval odbor OV – Ing. Ivana Fryšová

101.1.

Předkládáme Radě Města Zubří k projednání návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2019 na realizaci akce „Zubří - oprava kanalizace v ulici Hamerská“.

Předmětem dodatku je změna celkové ceny díla vlivem víceprací vyvolaných nutnými změnami, které byly vyvolány v průběhu odkrývání potrubí. Uliční vpust', která by měla odvádět vody z plochy zastávky, byla někdy v minulých letech zrušena, nenašlo se ani její napojení na kanalizaci. Dešťová vpust' včetně napojení byla nově vybudována. Dále bylo odkryto betonové potrubí DN 1000 svádějící dešťové vody od sídliště a jdoucí zahradami okolních domů, toto potrubí pokračovalo původně směrem přes přilehlé louky. Pravděpodobně v době budování kanalizace na Hamerské potrubí přerušili a napojili na kanalizační sběrač. Napojení bylo bohužel provedeno s takovými netěsnostmi, že celé okolí je silně podmáčené. Potrubí pokračující směrem k loukám nebylo nijak zaslepeno a voda v období silnějších dešťů vytéká i odtud. Aby bylo možné danou skutečnost vyřešit, bylo vybagrováno celé podmáčené podloží a nahrazeno kamenivem. Vzhledem k nutnosti nového napojení a dezolátnímu stavu dešťového potrubí, bude na kanalizačním sběrači osazena revizní šachta, přes kterou bude připojeno dešťové potrubí DN 300. Po stávající šachtu umístěnou v chodníku na protější straně komunikace bude potrubí vyměněno a v šachtě zredukováno. Pokračující potrubí směrem k louce bude zazděno, aby nedocházelo k podmáčení v místě jeho začátku. Tyto vyvolané práce navíc mají taktéž dopad na termín dokončení díla.

Vzhledem k tomu, že práce probíhají ve značné hloubce doporučujeme odsunutí asfaltování výkopu na jaro příštího roku. Letos bude podloží dosypáno a zhutněno a po zimě by byl výkop dosypán a zaasfaltován, čímž bychom předešli následnému sedání vozovky v tomto místě.

Po započtení víceprací je navýšení ceny díla o 366 646,02 Kč bez DPH. V letošním roce nebudou fakturovány asfaltové práce, které budou dofakturovány po dokončení díla na jaře příštího roku.

Cena všech prací mimo asfaltování hrazená v tomto roce: 3 491 098,34 Kč bez DPH

Cena asfaltování na příští rok: 310 843,66 Kč bez DPH

Termín dokončení prací mimo asfaltování 30.10.2019

Termín dokončení asfaltování 15.5.2020