

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21Zak0005 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)**
1_24

Zadavatel **Město Zubří** IČO: **00304492**
U Domoviny 234 DIČ: **CZ00304492**
75654 Zubří

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	
1	VON - Uznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	VON - Uznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	VON - Neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	VON - Neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stavební objekt				0,00		
SO 101	CHODNÍK	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Chodník - Uznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Chodník - Neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 102	ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Stoka odvodnění, zatrubnění příkopu - Uznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Údržba příkopu km 1,074 až 1,130 - Neuznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 201	LÁVKA PRO PĚŠÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Lávka - Uznatelné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: 21Zak00051_24 - Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SC

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady - Vedlejší aktivity projektu

Popis rozpočtu: 1 - VON - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 2 - VON - Neuznatelné náklady

Popis objektu: 00_1 - Vedlejší a ostatní náklady - lávka

Popis rozpočtu: 1 - VON - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 2 - VON - Neuznatelné náklady

Popis objektu: SO 101 - CHODNÍK

Popis rozpočtu: 1 - Chodník - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 2 - Chodník - Neuznatelné náklady

Popis objektu: SO 102 - ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Popis rozpočtu: 1 - Stoka odvodnění, zatrubnění příkopu - Uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 2 - Údržba příkopu km 1,074 až 1,130 - Neuznatelné náklady

Popis objektu: SO 201 - LÁVKA PRO PĚŠÍ

Popis rozpočtu: 1 - Lávka - Uznatelné náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
763	Dřevostavby	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	

VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)
O:	00 Vedlejší a ostatní náklady - Vedlejší aktivity projektu
R:	1 VON - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II

Celkem za objekt

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

1

1,00000

Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
3	273766T10	Zajištění fotodokumentace průběhu stavby	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
1				1,00000				
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
5	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II

Náklady na vyřízení, vyhotovení návrhu DZ, stanovení trvalého i dočasného DZ. Obsahuje i náklady na rozmístění dočasného značení.

7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
---	------------	--	--------	---------	--	------	--	------------

Celkem za objekt

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

1

1,00000

8	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	5,00000		0,00		RTS 24/ II
---	---------	------------------	--------	---------	--	------	--	------------

Celkem za objekt

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Statická zkouška deformačního modulu talířová : 5

5,00000

9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	10,00000		0,00		RTS 24/ II
---	---------	------------------	--------	----------	--	------	--	------------

Celkem za objekt

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)
O:	00 Vedlejší a ostatní náklady - Vedlejší aktivity projektu
R:	1 VON - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Lehké rázové zkoušky únosnosti zemní pláň. Dynamická zkouška deformačního modulu : 10								
10	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Celkem za objekt Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. 1								
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení zaměření skutečného stavu stavby, v rozsahu pro vyhotovení DSPS a také pro vyhotovení GP, pro provedení zápisu do KN.								
12	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení billboardu s názvem stavby, dle podmínek zadaných objednatelem.								
Celkem						0,00		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)
O:	00 Vedlejší a ostatní náklady - Vedlejší aktivity projektu
R:	2 VON - Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
		Geodetické práce v průběhu výstavby. Polní měření atd.						
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
		Celkem za objekt						
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
		Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
		Celkem za objekt						
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
Celkem						0,00		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	00_1	Vedlejší a ostatní náklady - lávka
R:	1	VON - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
3	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. SO 201 - pevnost v tlaku (ul. prahy, dílky opěrných zdí) - 1x zkušební kostka 150/150/150 - zásyp za opěrami 2x zhutnitelnost Proctor Standard								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	R00003	Zajištění první hlavní prohlídky	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
objekt lávky SO 202 : 1				1,00000				
5	R00005	Zajištění fotodokumentace průběhu stavby	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
1				1,00000				
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení změny návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi. 1								
				1,00000				
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). 1								
				1,00000				
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)		
O:	00_1	Vedlejší a ostatní náklady - lávka	
R:	1	VON - Uznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí, vyhotovení geometrického plánu, včetně data v odpovídající kvalitě implementovat do Jednotné Digitální Technické Mapy Zlínského kraje (JDTM-ZK).						
	1			1,00000				

Celkem	0,00
---------------	-------------

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	00_1	Vedlejší a ostatní náklady - lávka
R:	2	VON - Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
<p>Geodetické práce v průběhu výstavby:</p> <p>Vytyčení hranic parcel, staveniště, kontrolní geodetické práce, apod.</p>								
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
<p>Podrobné vytyčení stavby, stabilizace lavic a veškeré související práce.</p> <p>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</p>								
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
<p>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</p>								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	R00004	Zajištění mostního listu (evidenční list propustku)	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
5	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
<p>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.</p> <p>V konkrétním případě se jedná o realizační dokumentaci stavby SO 201 a dílenskou dokumentaci zábradlí. Jednotková cena je určena na základě běžných zvyklostí u tohoto úkonu v daném rozsahu.</p>								
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 24/ II
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p> <p>Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy 7, vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb</p>								
7	R00001	Zajištění povodňového a havarijního plánu pokud to bude stavba vyžadovat.	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 101	CHODNÍK
R:	1	Chodník - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	184,80000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		podél chodníku km 1,151-1,602 : (1602-1151)*0,35		157,85000				
		km 1,620-1,686 vlevo : (1686-1620)*0,35		23,10000				
		1,669-1,680 vpravo : (1680-1669)*0,35		3,85000				
2	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	396,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné						
		ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		podél chodníku km 1,151-1,602 : (1602-1151)*0,75		338,25000				
		km 1,620-1,686 vlevo : (1686-1620)*0,75		49,50000				
		1,669-1,680 vpravo : (1680-1669)*0,75		8,25000				
3	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	100,48500		0,00	800-1	RTS 24/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		Začátek provozního součtu						
		km 1,151-1,162 : 15		15,00000				
		sjezd km 1,162 : 35		35,00000				
		km 1,165-1,278 : (1278-1165)*2,0		226,00000				
		km 1,283-1,452 : (1452-1283)*2,0		338,00000				
		km 1,460-1,603 : (1603-1460)*2,0		286,00000				
		km 1,620-1,686 vlevo : (1686-1620)*2,0		132,00000				
		km 1,669-1,680 vpravo : (1680-1669)*2,0		22,00000				
		odp. stáv. sjezdy zpevněné : -(6+6+5,5+6+6+10)*2,0		-91,00000				
		připojky UV mimo silnici : (1,5+1,5+3,2+4+4+10,3+6,5)*0,9*1,5		41,85000				
		Konec provozního součtu						
		1004,85*0,10		100,48500				
4	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	227,56883		0,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 101	CHODNÍK
R:	1	Chodník - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		<u>Začátek provozního součtu</u>						
		km 1,151-1,162 : 15		15,00000				
		km 1,165-1,278 : (1278-1165)*1,85		209,05000				
		km 1,283-1,452 : (1452-1283)*1,85		312,65000				
		km 1,460-1,603 : (1603-1460)*1,85		264,55000				
		km 1,620-1,686 vlevo : (1686-1620)*1,85		122,10000				
		km 1,669-1,680 vpravo : (1680-1669)*1,85		20,35000				
		<u>Konec provozního součtu</u>						
		943,7*0,20		188,74000				
		sjezdy prohloubení : (6+6+6+6+6+4+4+5,5+6+5,5+6+6+10+4,85)*1,85*0,17		27,62883				
		nová úk km 1,162 : 35*0,32		11,20000				
5	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	227,56883		0,00	800-1	RTS 24/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		<u>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 227,56883</u>		227,56883				
6	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	130,75000		0,00	800-1	RTS 24/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		<u>drenáž km 1,151-1,608 : (1608-1151)*0,5*0,5</u>		114,25000				
		<u>km 1,620-1,686 : (1686-1620)*0,5*0,5</u>		16,50000				
7	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	130,75000		0,00	800-1	RTS 24/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		<u>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 130,75000</u>		130,75000				
8	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	58,68000		0,00	800-1	RTS 24/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 101	CHODNÍK
R:	1	Chodník - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípojky UV mimo silnici : (1,5+1,5+3,2+4+4+10,3+6,5)*0,9*1,5		41,85000				
		vsakovací jámka km 1,376 : 4*1,2*1,5		7,20000				
		výkop pro kamennou rovnatinu : (2,25*0,5+0,8*0,6)*1,5*4		9,63000				
9	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	58,68000		0,00	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 58,68000		58,68000				
10	141700106R00	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru 200 mm s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístěním výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu čela potrubí pro protlačení, případně vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení. Jako startovací a cílová jáma budou použity rýhy pro výkop přípojek mimo silnici.	m	29,50000		0,00	800-1	RTS 24/ II
		přípojky UV pod silnicí : 7+7,5+7+8		29,50000				
11	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	93,00000		0,00	800-1	RTS 24/ II
		přípojky UV mimo silnici : (1,5+1,5+3,2+4+4+10,3+6,5)*1,5*2		93,00000				
12	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	93,00000		0,00	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 93,00000		93,00000				
13	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	100,48500		0,00	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 100,48500		100,48500				
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	391,88883		0,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 101	CHODNÍK
R:	1	Chodník - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 227,56883		227,56883				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 58,68000		58,68000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 130,75000		130,75000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 25,11000*-1		-25,11000				
15	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	3 918,88825		0,00	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 391,88883*10		3 918,88825				
16	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	391,88883		0,00	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 391,88883		391,88883				
17	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásyvu s ručním zhutněním	m3	25,11000		0,00	800-1	RTS 24/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		připojky UV mimo silnici - zeminou z výkopku : (1,5+1,5+3,2+4+4+10,3+6,5)*0,9*0,9		25,11000				
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	13,95000		0,00	800-1	RTS 24/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		připojky UV mimo silnici : (1,5+1,5+3,2+4+4+10,3+6,5)*0,9*0,5		13,95000				
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	978,70000		0,00	800-1	RTS 24/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		Začátek provozního součtu						
		km 1,151-1,162 : 15		15,00000				
		km 1,165-1,278 : (1278-1165)*1,85		209,05000				
		km 1,283-1,452 : (1452-1283)*1,85		312,65000				
		km 1,460-1,603 : (1603-1460)*1,85		264,55000				
		km 1,620-1,686 vlevo : (1686-1620)*1,85		122,10000				
		km 1,669-1,680 vpravo : (1680-1669)*1,85		20,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 101	CHODNÍK
R:	1	Chodník - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		943,7		943,70000				
		nová úk km 1,162 : 35		35,00000				
20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	391,88883		0,00	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 391,88883		391,88883				
21	14221220R	Trubka ocelová bezešvá; hladká; materiál: uhlíková ocel; značka: 11 353 (SPT360); de = 194,0 mm; tl. stěny = 8,0 mm; povrchová úprava: vnější a vnitřní povrch okujený	m	30,97500		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 29,50000*1,05		30,97500				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		
22	211521111R00	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 65 - 125 mm	m3	7,20000		0,00	800-2	RTS 24/ II
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene						
		7,2		7,20000				
23	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	1 150,60000		0,00	800-2	RTS 24/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		Začátek provozního součtu						
		drenáž km 1,151-1,608 : (1608-1151)		457,00000				
		km 1,620-1,686 : (1686-1620)		66,00000				
		Konec provozního součtu						
		523,0*2,2		1 150,60000				
24	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	523,00000		0,00	827-1	RTS 24/ II
		se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,						
		drenáž km 1,151-1,608 : (1608-1151)		457,00000				
		km 1,620-1,686 : (1686-1620)		66,00000				
25	28611225.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 160; vsakovací plocha = 44,0 cm2/m	m	528,23000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		drenáž km 1,151-1,608 : (1608-1151)		457,00000				
		km 1,620-1,686 : (1686-1620)		66,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 101	CHODNÍK
R:	1	Chodník - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		523,0*1,01	528,23000					
26	67352020R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 100 g/m2; tl. při 2 kPa 0,45 mm	m2	1 208,13000		0,00	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1150,60000*1,05	1 208,13000					
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	0,00					
27	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	2,79000		0,00	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu,						
		připojky UV mimo silnici : (1,5+1,5+3,2+4+4+10,3+6,5)*0,9*0,1	2,79000					
28	463211111R00	Rovnanina z lomového kamene vyklínování spár	m3	9,63000		0,00	821-1	RTS 24/ II
		neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce,						
		výustní objekty připojek : (2,25*0,5+0,8*0,6)*1,5*4	9,63000					
Díl: 5		Komunikace	0,00					
29	564211111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm, Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm	m2	781,17750		0,00	822-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		Začátek provozního součtu						
		km 1,151-1,162 : 15	15,00000					
		km 1,165-1,278 : (1278-1165)*1,85	209,05000					
		km 1,283-1,452 : (1452-1283)*1,85	312,65000					
		km 1,460-1,603 : (1603-1460)*1,85	264,55000					
		km 1,620-1,686 vlevo : (1686-1620)*1,85	122,10000					
		km 1,669-1,680 vpravo : (1680-1669)*1,85	20,35000					
		Konec provozního součtu						
		943,7	943,70000					
		sjezdy odpočet : -(6+6+6+6+4+4+5,5+6+5,5+6+6+6+10+4,85)*1,85	-162,52250					
30	564752111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	162,38250		0,00	822-1	RTS 24/ II
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný šterk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 101	CHODNÍK
R:	1	Chodník - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sjezdy : (6+6+6+6+6+4+4+5,5+6+5,5+6+6+10+4,85)*1,45		127,38250				
		nová úk km 1,162 : 35		35,00000				
31	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	677,64000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		km 1,151-1,162 : 15		15,00000				
		km 1,165-1,278 : (1278-1165)*1,6		180,80000				
		km 1,283-1,452 : (1452-1283)*1,6		270,40000				
		km 1,460-1,603 : (1603-1460)*1,6		228,80000				
		km 1,620-1,686 vlevo : (1686-1620)*1,6		105,60000				
		km 1,669-1,680 vpravo : (1680-1669)*1,6		17,60000				
		Konec provozního součtu						
		818,2		818,20000				
		sjezdy odpočet : -(6+6+6+6+6+4+4+5,5+6+5,5+6+6+10+4,85)*1,6		-140,56000				
32	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	162,38250		0,00	822-1	RTS 24/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		sjezdy : (6+6+6+6+6+4+4+5,5+6+5,5+6+6+10+4,85)*1,45		127,38250				
		nová úk km 1,162 : 35		35,00000				
33	573111112R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem v množství 1 kg/m2	m2	374,00000		0,00	822-1	RTS 22/ I
		podél chodníku km 1,151-1,602 : (1602-1151)*0,5		225,50000				
		km 1,620-1,686 vlevo : (1686-1620)*0,5		33,00000				
		1,669-1,680 vpravo : (1680-1669)*0,5		5,50000				
		ÚK km 1,161 : 32		32,00000				
		ÚK km 1,281 : 28		28,00000				
		ÚK km 1,456 : 25		25,00000				
		ÚK km 1,608 : 25		25,00000				
34	573231110R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	374,00000		0,00	822-1	RTS 22/ I
		bez posypu kamenivem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 101	CHODNÍK
R:	1	Chodník - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podél chodníku km 1,151-1,602 : (1602-1151)*0,5		225,50000				
		km 1,620-1,686 vlevo : (1686-1620)*0,5		33,00000				
		1,669-1,680 vpravo : (1680-1669)*0,5		5,50000				
		ÚK km 1,161 : 32		32,00000				
		ÚK km 1,281 : 28		28,00000				
		ÚK km 1,456 : 25		25,00000				
		ÚK km 1,608 : 25		25,00000				
35	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	374,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		podél chodníku km 1,151-1,602 : (1602-1151)*0,5		225,50000				
		km 1,620-1,686 vlevo : (1686-1620)*0,5		33,00000				
		1,669-1,680 vpravo : (1680-1669)*0,5		5,50000				
		ÚK km 1,161 : 32		32,00000				
		ÚK km 1,281 : 28		28,00000				
		ÚK km 1,456 : 25		25,00000				
		ÚK km 1,608 : 25		25,00000				
36	577142122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	374,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		podél chodníku km 1,151-1,602 : (1602-1151)*0,5		225,50000				
		km 1,620-1,686 vlevo : (1686-1620)*0,5		33,00000				
		1,669-1,680 vpravo : (1680-1669)*0,5		5,50000				
		ÚK km 1,161 : 32		32,00000				
		ÚK km 1,281 : 28		28,00000				
		ÚK km 1,456 : 25		25,00000				
		ÚK km 1,608 : 25		25,00000				
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	615,51750		0,00	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 101	CHODNÍK
R:	1	Chodník - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		km 1,151-1,162 : 15		15,00000				
		km 1,165-1,278 : (1278-1165)*1,45		163,85000				
		km 1,283-1,452 : (1452-1283)*1,45		245,05000				
		km 1,460-1,603 : (1603-1460)*1,45		207,35000				
		km 1,620-1,686 vlevo : (1686-1620)*1,45		95,70000				
		km 1,669-1,680 vpravo : (1680-1669)*1,45		15,95000				
		Konec provozního součtu						
		742,9		742,90000				
		sjezdy odpočet : -(6+6+6+6+6+4+4+5,5+6+5,5+6+6+6+10+4,85)*1,45		-127,38250				
38	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	127,38250		0,00	822-1	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		sjezdy : (6+6+6+6+6+4+4+5,5+6+5,5+6+6+6+10+4,85)*1,45		127,38250				
39	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	535,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		1686-1151		535,00000				
40	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	108,50000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		sjezdy : 7+7+7+7+5+5+6,5+7+6,5+6+7+7+11+5,5		108,50000				
41	599632111R00	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene cementovou maltou	m2	18,30000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky						
		(2,25+0,8)*1,5*4		18,30000				
42	59245110R	Dlažba betonová	m2	646,29338		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 615,51750*1,05		646,29338				
43	592451124R	Dlažba betonová	m2	10,47000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		rovinný a vizuálně kontrastní pás podél hm. dlažby - křížení ÚK : (3+3+3,5+4+3,0+3,1+3,3)*0,3		6,87000				
		místo pro přecházení : 3,6		3,60000				
44	592451151R	Dlažba betonová	m2	11,64000		0,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 101	CHODNÍK
R:	1	Chodník - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		křížení ÚK : (2,1+2,1+3+3,3+2,8+2,6+2,5)*0,4		7,36000				
		místo pro přecházení : (4+3,5)*0,4+(0,8+0,8)*0,8		4,28000				
45	592451158R	Dlažba betonová	m2	45,57000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		varovný pás u sjezdů : (7+7+7+7+5+5+6,5+7+6,5+6+7+7+7+11+5,5)*0,4*1,05		45,57000				
46	592451170R	Dlažba betonová	m2	96,85463		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		sjezdy : (6+6+6+6+6+4+4+5,5+6+5,5+6+6+6+10+4,85)*1,05*1,05		96,85463				
47	592451178R	Dlažba betonová	m2	34,17750		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		vizuálně kontrastní pás u sjezdů : (7+7+7+7+5+5+6,5+7+6,5+6+7+7+7+11+5,5)*0,3*1,05		34,17750				
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
48	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	31,00000		0,00	827-1	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		připojky UV mimo silnici : (1,5+1,5+3,2+4+4+10,3+6,5)		31,00000				
49	877353121RT7	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně	kus	7,00000		0,00	827-1	RTS 24/ II
		dodávky odbočky D 160/160 mm/60°						
		v otevřeném výkopu,						
		zaústění drenáže do připojky : 7		7,00000				
50	895941111R00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV - 50 normální	kus	7,00000		0,00	827-1	RTS 24/ II
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,						
		UV1-UV7 : 7		7,00000				
51	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	12,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu						
		popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
		12		12,00000				
52	286111902R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 3 000 mm; SN 12	kus	22,18333		0,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 101	CHODNÍK
R:	1	Chodník - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(29,5+31)/3,0*1,1		22,18333				
53	55340352R	mříž vtoková; litina, beton; rozměr 504 x 504 x 160 mm; únosnost D 400 kN	kus	7,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
		7		7,00000				
54	55340397R	koš kalový; ocel; vysoký	kus	7,00000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		7		7,00000				
55	592238510R	dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	7,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
		7		7,00000				
56	59223858R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 555 mm; d = 450 mm	kus	7,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
		7		7,00000				
57	5922386320R	skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm	kus	7,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
		7		7,00000				
58	59223864R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	7,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
		7		7,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					0,00	
59	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod., Hmoty nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskluzová, proti povětrnostním vlivům; barva: bílá	m2	1,50000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		místo pro přecházení V7b : 6*0,25*2*0,5		1,50000				
60	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	1 043,35000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		(541,8+381,15+126,3675+23,1+23,1)/1,05		1 043,35000				
61	917931112RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C12/15, včetně dodávky přídlažby	m	528,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		podél chodníku km 1,151-1,602 : (1602-1151)		451,00000				
		km 1,620-1,686 vlevo : (1686-1620)		66,00000				
		1,669-1,680 vpravo : (1680-1669)		11,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 101	CHODNÍK
R:	1	Chodník - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody podél chodníku km 1,151-1,602 : (1602-1151) km 1,620-1,686 vlevo : (1686-1620) 1,669-1,680 vpravo : (1680-1669)	m	528,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
				451,00000				
				66,00000				
				11,00000				
63	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá chodníkový obrubník : (8+114+168+148+65+13)*1,05	kus	541,80000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
				541,80000				
64	59217460R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá Začátek provozního součtu km 0,151-1,281 : 6+8,5+20+10,5+13+25 km 1,281-1,456 : 25+44+24+14+28 km 1,456-1,607 : 5+24+1,5+33,5+20+20,5 km 1,607-1,686 : 27+3+3+3+4,5 Konec provozního součtu 363*1,05	kus	381,15000		0,00	SPCM	RTS 22/ I
				83,00000				
				135,00000				
				104,50000				
				40,50000				
				381,15000				
65	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá Začátek provozního součtu napojení ÚK - místa pro přecházení : 2,5+2,5+3,5+3,5+4,5+4,5+3 sjezdy odpočet : (6+6+6+6+4+4+5,5+6+5,5+6+6+6+10+4,85) místa pro přecházení : 3+3+2,5 Konec provozního součtu 120,35*1,05	kus	126,36750		0,00	SPCM	RTS 24/ II
				24,00000				
				87,85000				
				8,50000				
				126,36750				
66	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 22*1,05	kus	23,10000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
				23,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 101	CHODNÍK
R:	1	Chodník - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	23,10000		0,00	SPCM	RTS 24/ II

22*1,05

23,10000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					0,00	
68	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	1 371,57819		0,00	822-1	RTS 24/ II

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,11,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49

,50,51, :

52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67, :

Součet: : 1371,57819

1 371,57819

Díl: M23		Montáže potrubí					0,00	
69	230200120R00	Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 150	m	29,50000		0,00		RTS 24/ II

přípojky UV pod silnicí : 7+7,5+7+8

29,50000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00	
70	979990112KAMT0	Poplatek za skládku suti-kamenivo	t	60,98400		0,00		Vlastní

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 60,98400

60,98400

71	979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	148,10400		0,00	822-1	RTS 24/ II
----	---	---	-----------	--	------	-------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 60,98400

60,98400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 87,12000

87,12000

72	979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 813,97600		0,00	822-1	RTS 24/ II
----	--	---	-------------	--	------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 148,10400*19

2 813,97600

73	979999995R00 Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	87,12000		0,00	801-3	RTS 24/ II
----	--	---	----------	--	------	-------	------------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 87,12000

87,12000

Celkem	0,00
---------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 101	CHODNÍK
R:	1	Chodník - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 101	CHODNÍK
R:	2	Chodník - Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	454,30000		0,00	800-1	RTS 24/ II

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

za chodníkem :

Začátek provozního součtu

km 1,151-1,162 : 5*0,5

2,50000

km 1,165-1,278 : (1278-1165)*0,9

101,70000

km 1,283-1,452 : (1452-1283)*0,9

152,10000

km 1,460-1,603 : (1603-1460)*0,9

128,70000

km 1,620-1,686 vlevo : (1686-1620)*0,9

59,40000

km 1,669-1,680 vpravo : (1680-1669)*0,9

9,90000

Konec provozního součtu

454,3

454,30000

2	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	68,14500		0,00	SPCM	RTS 22/ II
		454,3*0,15		68,14500				

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)
O:	SO 102 ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
R:	1 Stoka odvodnění, zatrubnění příkopu - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	53,39250		0,00	800-1	RTS 24/ II
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,								
Začátek provozního součtu								
stoka km 0,080 až Š1 : (0,6+0,9)*0,5*31,0*0,9				20,92500				
Š1-Š3 : 0,9*(50+56)*0,9				85,86000				
Konec provozního součtu								
106,785*0,5*1,0				53,39250				
2	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	107,78500		0,00	800-1	RTS 24/ II
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
stoka km 0,080 až Š1 : (0,6+0,9)*0,5*31,0*0,9				20,92500				
Š1-Š3 : 0,9*(50+56)*0,9				85,86000				
výtok : 1,00*2,00*0,5				1,00000				
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	237,30000		0,00	800-1	RTS 24/ II
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,								
stoka km 0,080 až Š1 : (0,6+0,9)*0,5*31,0*2				46,50000				
Š1-Š3 : 0,9*(50+56)*2				190,80000				
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	237,30000		0,00	800-1	RTS 24/ II
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,								
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 237,30000				237,30000				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	107,78500		0,00	800-1	RTS 24/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 107,78500				107,78500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 102 ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	
R:	1 Stoka odvodnění, zatrubnění příkopu - Uznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 077,85000		0,00	800-1	RTS 24/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 107,78500*10								
				1 077,85000				
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	34,36497		0,00	800-1	RTS 24/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 107,78500								
				107,78500				
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 61,09003*-1				-61,09003				
odp. lože : -(31+50+56)*0,1*0,9				-12,33000				
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	61,09003		0,00	800-1	RTS 24/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, stoka km 0,080 až Š1 : 31,0*0,55*0,9								
				15,34500				
Š1-Š3 : (50+56)*0,55*0,9				52,47000				
odp. trouba : -(31+50+56)*pi*0,125*0,125				-6,72497				
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	107,78500		0,00	800-1	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 107,78500				107,78500				
10	58344197R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	75,60294		0,00	SPCM	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 34,36497*2,2				75,60294				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						0,00		
11	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	12,33000		0,00	827-1	RTS 24/ II
v otevřeném výkopu, odp. lože : (31+50+56)*0,1*0,9								
				12,33000				
12	451313111R00	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B 7,5 beton C -/7,5, tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	2,00000		0,00	831-2	RTS 24/ II
1,0*2,0				2,00000				
13	463211121R00	Rovnanina z lomového kamene vyplnění spár	m3	0,60000		0,00	821-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 102 ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	
R:	1 Stoka odvodnění, zatrubnění příkopu - Uznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovinaniny, bez vypracování líce, zpevnění výtoku stoky : 1,0*2,0*0,3		0,60000				
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
14	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 31+50+56	m	137,00000		0,00	827-1	RTS 24/ II
				137,00000				
15	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm v otevřeném výkopu, 2	kus	2,00000		0,00	827-1	RTS 24/ II
				2,00000				
16	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm 3	kus	3,00000		0,00	827-1	RTS 24/ II
				3,00000				
17	899103111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg 3	kus	3,00000		0,00	827-1	RTS 24/ II
				3,00000				
18	286111923R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 250; de = 250,0 mm; s = 8,2 mm; SN 12 odp. trouba : (31+50+56)/6*1,10	kus	25,11667		0,00	SPCM	RTS 24/ II
				25,11667				
19	286506121R	Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 250; DN3 = 150; SDR 34,0 2	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
				2,00000				
20	286971041R	spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 160,0 mm 2	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
				2,00000				
21	286971490R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 1 500,0 mm 3	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
				3,00000				
22	286971601R	manžeta těsnící trubní; D trubky = 400 mm; DN 315 3	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
				3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 102 ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	
R:	1 Stoka odvodnění, zatrubnění příkopu - Uznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	286971622R	konus plastový; d = 680,0 mm; d2 = 770 mm; DN = 500,0 mm; DN 2 = 500 mm; h = 200 mm; hladký	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
3				3,00000				
24	286971684R	dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 909 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 250 mm	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
3				3,00000				
25	55243064.AR	poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 40 000 kg	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
3				3,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					0,00	
26	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	206,99336		0,00	827-1	RTS 24/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25, :

Součet: : 206,99336

206,99336

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)		
O:	SO 102	ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE	
R:	2	Údržba příkopu km 1,074 až 1,130 - Neuznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				0,00		
1	938902104R00	Čištění příkopů nezpevněných, při šířce dna přes 400 mm, objemu nánosů do 0,15 m ³ /m komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 60	m	60,00000		0,00	800-1	RTS 24/ II
					60,00000			
2	PC VO 01	Posun stávajícího sloupu VO Posunutí stávajícího sloupu VO mimo vsakovací příkop silnice. Připojení stávajícího přívodního vedení, vybourání stávajícího základu, nový bet.základ, vč. zemních prací.	kompl	2,00000		0,00		Vlastní
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 201	LÁVKA PRO PĚŠÍ
R:	1	Lávka - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	111101113R00	Odstranění ruderalního porostu na svahu přes 1:2 do 1:1 mechanicky s naložením, odvozem shrabků do 20 km a se složením, vyčštění kolem opěr : 3,0*2,0+3,5*2,0	m2	13,00000		0,00	823-1	RTS 24/ II
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek napojení na konci úseku : 2	m	2,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
3	115001106R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 600 do 900 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce. 10	m	10,00000		0,00	800-1	RTS 24/ II
4	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. 30*5	h	150,00000		0,00	800-1	RTS 24/ II
5	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlabu a záložního zdroje energie. 30	den	30,00000		0,00	800-1	RTS 24/ II
6	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, ochrana nadzemního plynovodu u OP1 : 3	m	3,00000		0,00	800-1	RTS 24/ II
7	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, ochrana kabelu CETIN u OP 2 : 3	m	3,00000		0,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)		
O:	SO 201	LÁVKA PRO PĚŠÍ	
R:	1	Lávka - Uznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením OP1 : 2,0*2,6*0,15 OP2 : 2,2*2,6*0,15	m3	1,63800		0,00	800-1	RTS 24/ II
9	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2*2*0,25*2	m3	2,00000		0,00	800-1	RTS 24/ II
10	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,00000	m3	2,00000		0,00	800-1	RTS 24/ II
11	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, pro dlažbu a základ rovinaniny : 2,2*0,6*0,8+1,5*2*0,2	m3	1,65600		0,00	800-1	RTS 24/ II
12	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,65600	m3	1,65600		0,00	800-1	RTS 24/ II
13	131301110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, hl. stavební jáma OP1 : 0,8*1,7*2,2 OP2 : 1,4*1,8*1,2	m3	6,01600		0,00	800-1	RTS 24/ II
14	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	6,01600		0,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 201	LÁVKA PRO PĚŠÍ
R:	1	Lávka - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,01600			6,01600			
15	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	3,02400		0,00	800-1	RTS 24/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		v OP plynovodu : 1,4*1,8*1,2			3,02400			
16	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	10,69600		0,00	800-1	RTS 24/ II
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,65600			1,65600			
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,01600			6,01600			
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,02400			3,02400			
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,23200		0,00	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,44000*-1			-1,44000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1,65600			1,65600			
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,01600			6,01600			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,00000			2,00000			
18	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,23200		0,00	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 8,23200			8,23200			
19	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	1,44000		0,00	800-1	RTS 24/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		po těsnící vrstvu - OP1: : 0,6*0,6*2,0			0,72000			
		po těsnící vrstvu - OP2: : 0,6*0,6*2,0			0,72000			
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	12,00000		0,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 201	LÁVKA PRO PĚŠÍ
R:	1	Lávka - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 6+6				12,00000		
21	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,00000		0,00	800-1	RTS 24/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, (2+2)*0,75*2				6,00000		
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	8,23200		0,00	800-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 8,23200				8,23200		
23	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	0,90000		0,00	SPCM	RTS 22/ II
		6*0,15				0,90000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		
24	212312111R00	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,27000		0,00	800-2	RTS 24/ II
		Včetně vyčištění dna rýh. lože pod drenáž - OP 1: : 0,25*0,3*1,8 lože pod drenáž - OP 2: : 0,25*0,3*1,8				0,13500 0,13500		
25	212572121R00	Lože pro trativody z kameniva drobného těžného	m3	0,40800		0,00	800-2	RTS 24/ II
		Včetně vyčištění dna rýh. lože pod těsnící vrstvou: : ((1,2+1,2)*1,7)*0,1				0,40800		
26	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	3,60000		0,00	827-1	RTS 24/ II
		se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, 2*1,8				3,60000		
27	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	8,80000		0,00	800-1	RTS 24/ II
		z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 viz SO 201 výkres D.03 : 2,2*2,0*2				8,80000		
28	229946122R00	Hlavy trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem střídavě, nebo jen tahem, průměru přes 80 do 105 mm	kus	6,00000		0,00	800-2	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 201	LÁVKA PRO PĚŠÍ
R:	1	Lávka - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
2*3				6,00000				
29	235681121R00	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou zřízení ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami, Včetně potřebného přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m. hrázka vtok: : 5,8*1,5*1,0 hrázka výtok: : 5,0*1,0*1,0	m3	13,70000		0,00	800-2	RTS 24/ II
				8,70000				
				5,00000				
30	235681131R00	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou odstranění ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami, Včetně potřebného přemístění sypaniny až do vzdálenosti 40 m. Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 13,70000	m3	13,70000		0,00	800-2	RTS 24/ II
				13,70000				
31	273311114R00	Základové desky z betonu prostého beton C 12/15, ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem, podkl. beton : 1,0*1,9*0,1*2	m3	0,38000		0,00	821-1	RTS 24/ II
				0,38000				
32	274311116R00	Základové pasy, prahy, věnce, ostruhy z BP beton C 16/20, ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem, základ. práh rovnaniny : 0,6*0,4*2,5	m3	0,60000		0,00	821-1	RTS 24/ II
				0,60000				
33	229940020RA0	Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 105 mm z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svarem, injektování s dvojitým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a odstranění pomocné konstrukce ze dřeva. svislé : 2*2*6 šikmé : 2*1*6	m	36,00000		0,00	AP-HSV	RTS 24/ II
				24,00000				
				12,00000				
34	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm 1,8*2*1,10	m	3,96000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
				3,96000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	0,00					
35	334323118R00	Mostní opěry, pilíře, stěny ze železobetonu opěry, cement portlandský, beton C 30/37, tloušťka přes 450 mm OP1 : 1,70*0,95*0,5 OP2 : 1,7*1,3*0,5+0,2*1,3*0,2	m3	1,96450		0,00	821-1	RTS 24/ II
				0,80750				
				1,15700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 201	LÁVKA PRO PĚŠÍ
R:	1	Lávka - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	334351111R00	Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů, , zřízení mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a křídel žebrových i deskových tl. do 45 cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných, (1,7+0,5+0,5+1,7)*0,95 (1,7+0,5+0,85+0,2+0,3+1,4)*1,26	m2	10,41700		0,00	821-1	RTS 24/ II
					4,18000			
					6,23700			
37	334351211R00	Bednění konstrukcí bednění opěr, pilířů a úložných prahů, , odstranění mostních svislých, šikmých, přímých, zakřivených i skloněných výšky do 20 m, opěr, pilířů a úložných prahů, stěn a křídel žebrových i deskových tl. do 45 cm, sloupů čtvercových, obdélníkových a mnohoúhelníkových průřezové plochy do 0,9 m2, sloupů kruhových a oválných, Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 10,41700	m2	10,41700		0,00	821-1	RTS 24/ II
					10,41700			
38	334361114R00	Výztuž opěr průměr do 12 mm, ocel 10 505 - mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového nebo předpjatého betonu průměr do 12 mm i průměr přes 12 mm, Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,96450*0,08	t	0,15716		0,00	821-1	RTS 24/ II
					0,15716			
39	334361314R00	Výztuž opěr průměr přes 12 mm, ocel 10 505 - mostních podpěr, pilířů, křídel, stěn, úložných prahů a sloupů ze železového nebo předpjatého betonu průměr do 12 mm i průměr přes 12 mm, Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,96450*0,12	t	0,23574		0,00	821-1	RTS 24/ II
					0,23574			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
40	423951111R00	Dočasná konstrukce ze dřeva trvání do 2 roků, zřízení ochranná konstrukce ve výkopu podél nadz. plynovodu : 2,0*3,0*0,05	m3	0,30000		0,00	821-1	RTS 24/ II
					0,30000			
41	423952111R00	Dočasná konstrukce ze dřeva , odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 0,30000	m3	0,30000		0,00	821-1	RTS 24/ II
					0,30000			
42	428941112R00	Osazení ložisek hmotnost přes 10 do 110 kg mostních s případným zakotvením, pevných i pohyblivých z jakéhokoliv materiálu, 4	kus	4,00000		0,00	821-1	RTS 24/ II
					4,00000			
43	463211121R00	Rovnanina z lomového kamene vyplnění spár	m3	1,87500		0,00	821-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)		
O:	SO 201	LÁVKA PRO PĚŠÍ	
R:	1	Lávka - Uznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovinaniny, bez vypracování líce, (1,5*2,5+1,0*2,5)*0,3		1,87500				
Díl: 5		Komunikace				0,00		
44	564211111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhuštění 50 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním	m2	5,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		5		5,00000				
45	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	5,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		5		5,00000				
46	567211110R00	Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 100 mm (1,5*2,5+1,0*2,5)	m2	6,25000		0,00	822-1	RTS 24/ II
				6,25000				
47	567221125R00	Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 250 mm přechodový klín - OP 1: : 1,15*1,5*2,5 přechodový klín - OP 2: : 1,15*1,5*2,5	m2	8,62500		0,00	822-1	RTS 24/ II
				4,31250				
				4,31250				
48	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	5,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		5		5,00000				
49	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	4,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		2+2		4,00000				
50	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm (5-0,8)*1,05	m2	4,41000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
				4,41000				
51	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm podél nájezd. obruby varovný pás š. 0,40 m : 0,8*1,05	m2	0,84000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
				0,84000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		
52	627452101RT1	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdí z kamene, cementovou maltou	m2	6,25000		0,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 201	LÁVKA PRO PĚŠÍ
R:	1	Lávka - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,5*2,5+1,0*2,5)		6,25000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		
53	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		obnova ev. č. mostu : 1		1,00000				
54	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	9,50000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		9,5		9,50000				
55	59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	7,87500		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		(2+2+2+1,5)*1,05		7,87500				
56	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	2,10000		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		2*1,05		2,10000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
57	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	16,00000		0,00	801-4	RTS 24/ II
		kotvení ložisek : 4*4		16,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
58	961021112R00	Bourání mostních základů bourání mostních základů, z kamene	m3	2,25000		0,00	821-1	RTS 24/ II
		odstranění kam. rovinání : 1,5*1,5*0,5*2		2,25000				
59	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	1,00000		0,00	822-1	RTS 24/ II
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním						
		1		1,00000				
60	966075141R00	Odstranění různých konstrukcí odstranění mostního kovového zábradlí, vcelku	m	1,50000		0,00	821-1	RTS 24/ II
		na mostech kamenných nebo betonových,						
		Odstranění pole zábradlí za mostem : 1,5		1,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 201	LÁVKA PRO PĚŠÍ
R:	1	Lávka - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
61	998214111R00	Přesun hmot pro mosty montované žebet. výška do 20 m,	t	30,60670		0,00	821-1	RTS 24/ II

z dílců železobetonových nebo předpjatých na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost,

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,6,7,23,24,25,26,28,31,32,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,
58,60, :

Součet: : 30,60670

30,60670

Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00		
62	711112002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2	8,96500		0,00	800-711	RTS 24/ II

(1,7+0,5+0,5+1,7)*0,8

3,52000

(1,7+0,5+0,85+0,2+0,3+1,4)*1,10

5,44500

63	711112132RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAL	m2	8,96500		0,00	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--	------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 8,96500

8,96500

64	711471051RZ5	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, včetně dodávky fólie	m2	3,60000		0,00	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--	------	---------	------------

viz SO 201 výkres D.02, 03 : 1,2*1,5*2

3,60000

65	711491171RZ2	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu	m2	7,20000		0,00	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	--	------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 3,60000*2

7,20000

viz SO 201 výkres D.02, 03 :

Díl: 763		Dřevostavby				0,00		
66	763793121R00	Montáž ostatních dílců svorníků, šroubů délky do 100 mm	kus	32,00000		0,00	800-763	RTS 24/ II

uchycení zábradlí : 4*2*4

32,00000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
67	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	432,96200		0,00	800-767	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 201	LÁVKA PRO PĚŠÍ
R:	1	Lávka - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		432,962		432,96200				
68	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	938,12400		0,00	800-767	RTS 24/ II
		ocel. konstrukce lávky : 938,124		938,12400				
69	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	1,27575		0,00	800-767	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 70 : 0,05588		0,05588				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 71 : 0,01171		0,01171				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 72 : 0,03060		0,03060				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 73 : 0,04384		0,04384				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 74 : 0,14361		0,14361				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 75 : 0,02407		0,02407				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 76 : 0,08257		0,08257				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 77 : 0,80296		0,80296				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 78 : 0,03360		0,03360				
		Odkaz na hmot. položky pořadí 68 : 0,04691		0,04691				
70	13227952R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11523 (S 355); a = 50,0 mm; b = 10,0 mm	t	0,05588		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		sloupky : (0,00314+0,008635+0,041448)*1,05		0,05588				
71	13231064R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 45,0 mm; b = 45,0 mm	t	0,01171		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		0,011154*1,05		0,01171				
72	13322762R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 80,0 mm; b = 10,0 mm	t	0,03060		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		sloupky : 0,029139*1,05		0,03060				
73	13322800R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 100,0 mm; b = 5,0 mm	t	0,04384		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		obruba pro kraje roštů P2 : 0,041754*1,05		0,04384				
74	133301510000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	kg	143,61210		0,00	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 201	LÁVKA PRO PĚŠÍ
R:	1	Lávka - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výplň : 108,508+12,485+21,542*1,05		143,61210				
75	13358410.AR	tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 5,00 mm; š = 20,0 mm	t	0,02407		0,00	SPCM	RTS 22/ I
		(0,018557+0,001601+0,002763)*1,05		0,02407				
76	13380515R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm	t	0,08257		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		0,082566		0,08257				
77	13483440R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 300 mm	t	0,80296		0,00	SPCM	RTS 24/ II
		0,650496+0,15246		0,80296				
78	TAHOKOV1	Tahokov z pozinkovaného plechu před zpracováním, TR 22/12 x 2, formát 0,7 x 1000 x 2000 mm, Oko TR - kosočtvercové	kus	8,00000		0,00		Vlastní
		4*2		8,00000				
Díl: 783		Nátěry				0,00		
79	783151112R00	Nátěry ocel. konstrukcí epoxidové a epoxidehtové epoxidové, konstrukcí těžkých "A", jednonásobné s 1x emailováním	m2	38,83260		0,00	800-783	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 38,83260		38,83260				
80	783172510R00	Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové konstrukcí těžkých "A", dvojnásobné s 2 x emailováním	m2	38,83260		0,00	800-783	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 38,83260		38,83260				
81	783181121R00	Metalizace zinkem, tloušťka 80-100 mikrometrů	m2	38,83260		0,00	800-783	RTS 24/ II
		technologie nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem						
		U300 : (6,4+1,5)*2*0,96		15,16800				
		U100 : 1,5*6*0,38		3,42000				
		L : 1,5*2*0,2		0,60000				
		zábradlí : 0,58*0,18*8		0,83520				
		1,97*0,18*6		2,12760				
		0,28*0,12*8		0,26880				
		0,2*0,23*8		0,36800				
		0,05*0,07*16		0,05600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)		
O:	SO 201	LÁVKA PRO PĚŠÍ	
R:	1	Lávka - Uznatelné náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,97*0,21*18		7,44660				
		0,88*0,12*12		1,26720				
		(0,51+0,88)*0,21*8		2,33520				
		1,97*0,05*12		1,18200				
		(0,51+0,88)*0,05*4		0,27800				
		14,5*0,12*2		3,48000				

Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí					0,00	
82	430832051R00	Krytina z podlahových ocelových roštů, přichytkami	m2	9,90000		0,00		RTS 20/ I

Uchycení roštů pomocí horní sponky do příčniců.

6,60*1,5

9,90000

83	ROST3311	Lisovaný rošt s úzkými oky protiskluzový, 1000x1500, nosný pásek 40X2, Povrch. úprava pozink,	kus	7,00000		0,00		Vlastní
----	----------	---	-----	---------	--	------	--	---------

Typ materiálu: lisovaný rošt

Rozteč nosných pásků: 33,3, nosný pásek 40/2

Rozteč nenosných pásků: 11,1, nenosný pásek 10/2

Jmenovitá velikost ok: 30x10

Provedení: úzká oka

Jakost: ocel S235JR

Typ: protiskluzový S3

Provedení: lisovaný

Povrch: pozinkováno

7

7,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00	
84	979084113R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu,	t	6,04250		0,00	821-1	RTS 24/ II

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 5,60250

5,60250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak00051_2 Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská - 1. část (Staré Zubří) + lávka (SO.04)	
O:	SO 201	LÁVKA PRO PĚŠÍ
R:	1	Lávka - Uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,44000		0,44000				
85	979084119R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu, příplatek za dalších i započatých 1000 m přes 1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,04250*5	t	30,21250		0,00	821-1	RTS 24/ II
				30,21250				
86	979087113R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,04250	t	6,04250		0,00	821-1	RTS 24/ II
				6,04250				
87	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,58,59,60, : Součet: : 6,15150	t	6,15150		0,00	801-3	RTS 23/ II
				6,15150				
Celkem						0,00		